

Tehniskās specifikācijas

Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Vienības Izcen. Nr.	Vienības izmēri	Daudzums	Vienības cena /eur/	Izpildīto darbu izmaksas /eur/
1.	Stāvlaukuma uzmērīšana un augstuma atzīmju nospraušana dabā	v.k.	m2	2400,0		0,00
2.	Betona apmaļu demontāža	v.k.	m	38,0		0,00
3.	Betona apmaļu uzstādīšana 100x30x15	v.k.	m	140,0		0,00
4.	Lietus kolektora rekonstrukcija	v.k.	gab.	1		0,00
5.	Asfalta zāģēšana	v.k.	m	420,0		0,00
6.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, to aizvedot uz atbērtni	v.k.	m2	2400,0		0,00
7.	Sagatavotā laukuma gruntēšana	v.k.	m2	2400,0		0,00
8.	Karstā asfaltbetona seguma izbūve no Ac 11 markas asfaltbetona, H=5cm	v.k.	m2	2400,0		0,00
				Kopā:		
				PVN 21%		
				Pavisam:		

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvdarbi jāveic atbilstoši LVC "ceļu specifikācijas 2012" prasībām.